

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	11.ZŠ - rozvod TV v sociálních zařízeních, budova s p.č. 3109, k.ú. Frýdek - parc.č. 1831/329	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	11.ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	31-2014	24.11.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0												
	Cena s DPH												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 11.ZŠ - rozvod TV v sociálních zařízeních, budova s p.č. 3109, k.ú. Frýdek - parc.č. 1831/329

Objekt:

Objednatel: 11.ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, F-M

Zhotovitel:

Místo:

Datum: 24.11.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

HZS Hodinové zúčtovací sazby

Celkem

Zadání s výkazem výměr

Stavba: 11.ZŠ - rozvod TV v sociálních zařízeních, budova s p.č. 3109, k.ú. Frýdek - parc.č. 1831/329

Objekt:

Objednate 11.ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, F-M

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum: 24.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
<p>PSV Práce a dodávky PSV 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</p>							
1	721	722160113	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm, včetně mosaz. kolen a T-kusů s vnitřními závitů	m	27,700		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 2,5*3+1,0+1,5*3		13,000		
			WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 1,8+2,5*2+1,8*3+1,0+1,5		14,700		
			Součet		27,700		
2	721	722160173	Příplatek k potrubí vodovodnímu měděnému za členitý rozvod D 18x1 mm	m	27,700		
3	721	722160953	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 18	kus	15,000		
4	721	722171912	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 20 mm	kus	15,000		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4		7,000		
			WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4+1		8,000		
			Součet		15,000		
5	721	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm - propojení nového potrubí se stávajícím	kus	15,000		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4		7,000		
			WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4+1		8,000		
			Součet		15,000		
6	721	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	28,700		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 2,5*3+1,0+1,5*3		13,000		
			WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 1,8+2,5*2+1,8*3+1,0+2,5		15,700		
			Součet		28,700		
7	286	286151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	30,135		
			28,7*1,05		30,135		
8	721	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	15,000		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4		7,000		
			WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP 3+4+1		8,000		
			Součet		15,000		
9	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	28,000		
10	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 - koleno nástěnné s kovovým vnitřním závitem	kus	15,000		
			WC chlapci pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP				

3+4 7,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 3+4+1 8,000
 Součet 15,000

11	721	722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	31,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 9+7 16,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 8+7 15,000
 Součet 31,000

12	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	56,400		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

27,7+28,7 56,400

13	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	56,400		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

14	721	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			
----	-----	-----------	---	---	--	--	--

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

15	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		
----	-----	-----------	---------------------------------------	--------	-------	--	--

WC dívky 2.NP pavilon C
 1 1,000

16	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
----	-----	-----------	------------------------------	-----	-------	--	--

17	642	642401200	Kombi wc mísa se zabudovanou bidetovou tryskou odpad svislý	kus	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

18	721	725210911	Odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	45,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 12+11 23,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 11+11 22,000
 Součet 45,000

19	721	725210982	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	45,000		
----	-----	-----------	--------------------------------	-----	--------	--	--

20	721	725210983	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	45,000		
----	-----	-----------	----------------------------------	-----	--------	--	--

21	721	725210984	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	28,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 6+8 14,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 6+8 14,000
 Součet 28,000

22	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	92,000		
----	-----	-----------	---	--------	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 12*2+11*2 46,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 11*2+11*2+2 46,000
 Součet 92,000

23	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	31,000		
----	-----	-----------	--------------------------------------	--------	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 9+7 16,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 8+7 15,000
 Součet 31,000

24	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	31,000		
----	-----	-----------	--	--------	--------	--	--

WC chlapani pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 9+7 16,000
 WC dívky pavilon B 1-3.NP, pavilon C 1-4.NP
 8+7 15,000

Součet

31,000

25	721	725829143	Montáž baterie nástěnné směšovací termostatické pro bidetovou trysku, včetně dodávky	kus	1,000		
26	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%			

HZS Hodinové zúčtovací sazby

27	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - zednická výpomoc	hod	10,000		
28	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - nezměřitelné práce	hod	10,000		

Celkem